

Beschlussvorlage (öffentlich) (30/0126/2019)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 11.03.2019
Sachbearbeitung:	Herr Busse , FD Bau und Planung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für Bau, Planung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)	24.04.2019	Vorberatung	
Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe)	29.04.2019	Entscheidung	

Gestaltung des Wegeseitenraumes der Bauernstraße (Antrag Rh Zühlke)

Beschlussvorschlag:

Die Bauernstraße wird in allen 5 Abschnitten ausgebaut. Der Ausbau erfolgt wie im Sachverhalt dargestellt. Die Kosten belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf 160.000€.

Sachverhalt:

Die Bauernstraße in Hitzacker, insbesondere der Seitenraum und die Wasserführung ist in einem desolaten Zustand. Das Niederschlagswasser bleibt im Seitenraum und auf der Straße stehen. Der nur zum Teil befestigte Seitenraum muss daher regelmäßig ausgebessert werden. Die Wasserführung der Fahrbahn vor der Bernhard-Varenius-Schule ist durch die Wurzeln der Kastanien zerstört. Der Gehweg von der Schule zur Dannenberger Straße ist abgängig. Die Bushaltestelle entspricht nicht den aktuellen Anforderungen. Das Natursteinpflaster der Fahrbahn weist viele Fehlstellen und Löcher auf.

Zur Verbesserung der Situation wird folgendes empfohlen: siehe auch die Anlage 1 (Planauszug)

Abschnitt 1: Der Seitenraum von der „Neuen Straße“ zum Bahnhofsweg wird in einer Länge von etwa 350m durch eine 5-reihige Gosse ergänzt. Das Niederschlagswasser wird dann jeweils bis kurz vor die im Seitenraum vorhandenen Schmutzwasserschächte geführt und dort in den Seitengraben abgeleitet. Die Schmutzwasserschächte werden durch Bordsteine eingefasst und mit einer Bake versehen und dienen zusätzlich der Verkehrsberuhigung.

Abschnitt 2: Die Wasserführung an der gegenüberliegenden Seite der Schule vom Bahnhofsweg zur Dannenberger Str. kann in einer Länge von 220m mit einer 3-reihigen Gosse hergestellt werden.

Abschnitt 3: Die Wasserführung auf der Schulseite kann durch Fällung von 10 Kastanien zwischen Fahrbahn und Gehweg und wiederherstellen von etwa 100m Naturbordsteine mit anschließender Reparatur der Natursteinpflasterfahrbahn hergestellt werden. Die betreffenden Kastanien sind von der Moniermotte befallenen, an denen sich immer wieder Totholz bildet und die Bäume ggf. ganz absterben lässt. Diese Bäume sind im Planauszug rot markiert)

Abschnitt 4: Erneuerung von etwa 240m des Gehwegs von der Dannenberger Str. bis zur Schule.

Abschnitt 5: Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle im Zuge der Erneuerung des Gehwegs. Hier müssen dann 2 weitere von der Moniermotte befallenen Kastanien weichen.

Die Kostenschätzung beträgt:

- Abschnitt 1 65.000€
- Abschnitt 2 25.000€
- Abschnitt 3 25.000€
- Abschnitt 4 25.000€
- Abschnitt 5 20.000€

Summe 160.000€

Die Kosten der Gossenherstellung von Abschnitt 1 und 2 ist zu 50% beitragspflichtig. Der Anliegeranteil beträgt 45.000 €. Die Gehwegerneuerung der Kostenschätzung von Abschnitt 4 beträgt 25.000 €. Hier ist mit 60% Anliegeranteil eine Summe von 15.000 € beitragspflichtig.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

Die Gesamtkosten der Abschnitte 1-5 belaufen sich auf 160.000€. Die Mittel stehen in diesem Haushalt nicht zur Verfügung und sind im Haushalt 2020 zu veranschlagen.

Anlagen:

Anlage 1: Planauszug der Bauernstraße

Anlage 2: Antrag Rh Zühlke