

Radfahrerfurten entlang der Jeetzalallee

Baustelleneinrichtung		1 psch	500,00 €	500,00 €
Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung		1 psch	500,00 €	500,00 €
Schneiden der Fahrbahn	24+11	35 m	20,00 €	700,00 €
Aufbruch der Fahrbahn	24+11/2 * 4,7	82,25 m ²	25,00 €	2.056,25 €
Gehweg aufnehmen	4 * 2,5 * 2	20 m ²	10,00 €	200,00 €
Gosse und Borde aufnehmen	2 * 6	12 m	30,00 €	360,00 €
Herstellen einer 2-reih. Gosse	25 m	25 m	80,00 €	2.000,00 €
Abläufe neu setzen bzw. Rohre verlegen		2 Stck	500,00 €	1.000,00 €
Bestandsaufnahme Furt		1 Stck	700,00 €	700,00 €
Rampensteine setzen	60 / 0,3	116 Stck	100,00 €	11.600,00 €
Pflaster neu setzen	75+12+10	100 m ²	45,00 €	4.500,00 €
Markierung neu		1 psch	700,00 €	700,00 €
Beschilderung neu		1 psch	500,00 €	500,00 €
Verschluß der Fugen (Asphalt/Beton)	24+11	35 m	15,00 €	525,00 €
			netto	25.841,25 €
			MwSt 19%	4.909,84 €
			brutto	30.751,09 €

Evtl. anderes Pflaster aufgrund der Scherrkräfte des Fahrzeugverkehrs .

Vergrößerte Flächen in den Bereichen Mühlentor/Lindenweg und Marschtorstraße --> Mehrkosten ca. 30% = 39.976,42 / Furt