

Stadt Hitzacker (Elbe)

Beschlussvorlage (öffentlich) (30/0035/2024)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 22.01.2024
Sachbearbeitung:	Frau Heinze , FD Bau und Planung

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Ausschuss für Bau, Planung und Wirtschaftsförderung sowie Umwelt- und Klimaschutz des Rates der Stadt Hitzacker (Elbe)	15.02.2024	Vorberatung	
Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe)	12.02.2024	Entscheidung	

Oberflächenentwässerung Sarensecker Weg; Vorstellung der Planung

Beschlussvorschlag:

Dem Planungsentwurf vom Ingenieurbüro Rauchenberger GmbH aus Dannenberg wird zugestimmt. Die Kostenschätzung für den Bereich der Stadt Hitzacker, Sarensecker Weg beläuft sich auf ca. 85.701,00€. Die Verwaltung wird beauftragt entsprechende weitere Maßnahmen einzuleiten.

Sachverhalt:

Starkregenereignisse führen zu massiven Ausspülungen und Schäden an den Banketten der H8 sowie innerorts. Die Zuständigkeit der Samtgemeinde liegt entlang der H8 in beide Richtungen und endet am Ortschild der Stadt Hitzacker. Ab dort ist die Stadt Hitzacker (Sarensecker Weg) zuständig.

Das Ingenieurbüro Rauchenberger GmbH aus Dannenberg wurde mit der Berechnung und der Planung der Oberflächenwasserführung beauftragt.

Aufgrund des starken Gefälles auf den Feldern östlich der Straße fließt das Regenwasser bei Starkregen in hoher Geschwindigkeit über die Felder auf die Straße, wo sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten das Wasser am Straßenrand sammelt und zu den Ausspülungen führt. Die entstanden Erosion fließen durch die Wassermassen von den Feldern und den Banketten die Straße entlang in Richtung Stadt.

Das Hauptaugenmerk des Planungsbüros liegt darin, das anfallende Regenwasser dort zu belassen, wo es anfällt. Dies führt dazu, dass das Wasser auf den Feldern verbleiben soll. Dafür hat der Planer vorgesehen, dass zwischen den Feldern und der Straße abwechselnd Gräben und Verwallungen hergestellt werden sollen, um einen weiteren Zufluss von den Feldern auf die Straße zu vermeiden. Das Regenwasser von der Fahrbahn wird in das vorhandene Regenrückhaltebecken geführt. (Siehe auch Anlage: Lageplan Blatt Nr. 4) Für die Errichtung der Verwallungen/Gräben ist die Nutzung geringfügiger privaten Flächen notwendig, da die vorhandene Fläche des Straßenseitenraums nicht ausreichend ist. Kontakt zu den Eigentümern wurden aufgenommen und es wurden einvernehmliche Gespräche geführt, die eine Durchführung der Maßnahme ermöglichen würden.

Des Weiteren soll die Fahrbahn um einen Streifen aus Signalsteinen verbreitert werden, um so die Bankette möglichst zu entlasten und den Begegnungsverkehr so kurz wie möglich zu halten.

Innerorts wird die Fahrbahn ebenfalls um Signalsteine ergänzt. Zudem wird ab dem Salamanderweg bis zum Hitzacker Dorf neben der Fahrbahn Versickerungsmulden ausgebildet und der Gehweg befestigt. (Siehe auch Anlage: Lageplan Blatt Nr. 2-3)

Die vorläufige Kostenschätzung für die Maßnahmen in der Zuständigkeit der Stadt Hitzacker liegen bei ca. 85.701,00€.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- 85.701,00€ Baukosten

Anlagen:

- Übersichtslageplan
- Lageplan; Blatt Nr. 1-4
- Straßenquerschnitte, Blatt Nr. 1-3