

Anlage I  
zur Vorlage 30/359/2012

Verkehrsberuhigung Breese/Marsch  
Variante 1

Position	Menge	Einheit	Leistung	EP	GP
1	1	Stück	Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherung	500,00 €	500,00 €
2	50	m <sup>3</sup>	Boden auskoffern und entsorgen	6,00 €	300,00 €
3	60	m	bituminösen Fahrbahnrand schneiden	8,00 €	480,00 €
4	10	m <sup>3</sup>	Frostschuttsand liefern und einbauen	18,00 €	180,00 €
5	90	m <sup>2</sup>	AG beigestellte Natursteine vom Lagerplatz aufnehmen, transportieren bis 3 km und in 20 cm Unterbeton versetzen und verfugen	80,00 €	7.200,00 €
6	60	m	Natursteinborde b=10 cm als seitliche Einfassung der Natursteinpflasterflächen in 20 cm Unterbeton mit 15 cm breiter Rückenstütze liefern und fluchtgerecht setzen	40,00 €	2.400,00 €
7	2	Stück	Findlinge liefern und setzen	100,00 €	200,00 €
8	20	Stück	Leitpfosten liefern und setzen	25,00 €	500,00 €
9	2	Stück	Schwelle liefern und einbauen	500,00 €	1.000,00 €

Summe:	<b>12.760,00 €</b>
zzgl. 19 % Mwst	<b>2.424,40 €</b>
Gesamtsumme:	<b><u>15.184,40 €</u></b>

Systemskizze Schikane Breese / Marsch

